

令和5年度 公共工事変更契約内容(建設課分)

No	工事名	工事場所	種別	工事概要	契約の相手方		契約額		工期		変更理由
					商号又は名称	住所	当初	当初			
							変更後	変更後			
1	防災・安全交付金事業 町道宇勝城線舗装工事5-1工区	与論町 那間地内	舗装	土砂掘削 220m ³ →200m ³ 舗装工 560m ² →578m ² 区画線 180m→160m	有限会社 町富建設	与論町那間1594番地2	11,550,000円	令和5年6月30日	～	令和5年12月21日	概算数量発注の精算による変更。
							11,848,000円		～		
2	防災・安全交付金事業 町道船倉茶花線排水路工事5-1工区	与論町 茶花地内	土木一式	500型側溝 44m→44m 300型側溝 60m→60m 区画線 200m→196m	川畑建設株式会社	与論町古里1898番地	11,660,000円	令和5年6月30日	～	令和5年12月21日	概算数量発注の精算による変更。 当初、As舗装厚3cmと設計したが、現地調査の結果5cmと確認がとれたことから設計変更を行った。
							11,687,000円		～		
3	防災・安全交付金事業 町道兼母源手名線舗装工事5-1工区	与論町 立長地内	舗装	土砂掘削 200m ³ →190m ³ 舗装工 580m ² →557m ² 区画線 190m→177m	株式会社 ムトウ	与論町茶花930番地3	11,759,000円	令和5年6月30日	～	令和5年12月21日	概算数量発注の精算による変更。 当初、掘削をオープン掘削で設計したが、現場条件により片切掘削へ設計変更を行った。
							11,777,000円		～		
4	防災・安全交付金事業 町道皆田線舗装工事5-1工区	与論町 古里地内	舗装	土砂掘削 220m ³ →220m ³ 舗装工 540m ² →545m ² 区画線 100m→362m	株式会社 ムトウ	与論町茶花930番地3	11,693,000円	令和5年6月30日	～	令和5年12月21日	概算数量発注の精算による変更。
							12,208,000円		～		
5	瀬良座住宅外構工事	与論町 那間地内	舗装	As舗装 410m ² →414m ² 練石積 50m ² →35m ² ネットフェンス 70m→62m	有限会社 坂元建設	与論町古里1403番地1	12,210,000円	令和5年7月5日	～	令和5年12月11日	ゴミステーションを設置するため型枠工事等を追加。 また、石積工について現場条件を考慮し必要な設計変更を行った。
							10,988,000円		～		
6	麦屋漁港公園整備事業4-1工区	与論町 麦屋漁港	土木一式	複合遊具設置 1式→1式 3連ブランコ設置 1式→1式 張芝 300m ² →830m ² 転落防止柵設置 0m→262m	有限会社 大栄	与論町那間2199番地2	22,440,000円	令和4年11月25日	～	令和5年3月24日	繰越承認後の工期延長。 追加工事(転落防止柵設置)による変更。
								令和4年11月25日	～	令和5年6月15日	
							28,765,800円		～		
7	町道西幸名波線改良舗装工事4-1工区	与論町 茶花地内	土木一式	練石積工 41m ² →88m ² 上層路盤 1280m ² →1167m ² 表層 1280m ² →1085m ² 浸透柵工 0基→3基	有限会社 南建設	与論町麦屋520番地	17,160,000円	令和5年2月1日	～	令和5年3月27日	繰越承認後の工期延長。 追加工事(浸透柵設置)による変更。
								令和5年2月1日	～	令和5年7月25日	
							18,991,000円		～		
8	町道板畑線舗装改良工事	与論町 那間地内	舗装	練石積工 89m→79m 鉄止め高上工 86m→110m 取付舗装工 58m ² →67m ² 舗装工 447m ² →596m ²	川畑建設株式会社	与論町古里1898番地	14,850,000円	令和5年4月17日	～	令和5年10月13日	大雨による災害復旧工事(他現場)に日数を要したため工期延長。 出来高数量精算による変更。
								令和5年4月17日	～	令和5年12月22日	
							13,904,000円		～		
9	町道窪舎1号線改良工事4-1工区(線)	与論町 茶花地内	土木一式	300型縦断側溝 141m→141m 300型縦断側溝 28m→28m 舗装版破碎 0m ² →570m ² 上層・下層路盤 0m ² →470m ²	有限会社 坂元建設	与論町古里1403番地1	28,160,000円	令和5年8月21日	～	令和6年3月22日	追加工事(舗装版破碎・路盤工)による変更。
							30,798,601円		～		
10	防災・安全交付金事業 町道船倉茶花線排水路工事4-1工区	与論町 茶花地内	土木一式	500型側溝 60m→60m 300型側溝 28m→38m	川畑建設株式会社	与論町古里1898番地	12,320,000円	令和5年3月17日	～	令和5年3月24日	繰越承認後の工期延長。 概算数量発注の精算による変更。
								令和5年3月17日	～	令和5年9月15日	
							12,729,000円		～		
11	防災・安全交付金事業 町道宇勝城線舗装工事4-1工区	与論町 立長地内	舗装	舗装工 1050m ² →1180m ² 区画線 530m→490m	有限会社 町富建設	与論町那間1594番地2	12,320,000円	令和5年3月17日	～	令和5年3月24日	繰越承認後の工期延長。 概算数量発注の精算による変更。
								令和5年3月17日	～	令和5年9月15日	
							12,949,000円		～		

令和5年度 公共工事変更契約内容(建設課分)

No	工事名	工事場所	種別	工事概要	契約の相手方		契約額	工期			変更理由	
					商号又は名称	住所	当初	当初				
							変更後	変更後				
12	防災・安全交付金事業 町道皆田線舗装工事4-1工区	与論町 古里地内	舗装	土砂掘削 0m ³ →220m ³ 舗装工 800m ² →560m ² 区画線 320m→81m	株式会社 ムトウ	与論町茶花930番地3	12,375,000円	令和5年3月17日	～	令和5年3月24日		繰越承認後の工期延長。 CBR試験結果による舗装厚の変更。 新規水道管敷設・台風の影響で資材の搬入の遅れ・他工区との調整等による工期延長。 概算数量発注の精算による変更。
								令和5年3月17日	～	令和5年9月15日		
								令和5年3月17日	～	令和5年11月6日		
								令和5年3月17日	～	令和5年12月6日		
							12,503,000円		～			
13	防災・安全交付金事業 町道兼母源手名線舗装工事4-1工区	与論町 立長地内	舗装	土砂掘削 0m ³ →200m ³ 舗装工 710m ² →580m ² 区画線 260m→190m	株式会社 ムトウ	与論町茶花930番地3	12,375,000円	令和5年3月17日	～	令和5年3月24日		繰越承認後の工期延長。 CBR試験結果による舗装厚の変更。 概算数量発注の精算による変更。
								令和5年3月17日	～	令和5年12月21日		